PRZEDMIAR ROBÓT

1. NAZWA - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI SUROWE OD KM 0+000,00 DO KM 0+804,80 WRAZ ZE ZJAZDEM Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 614

2. NAZWY I KODY

a) grupa robót CPV 452

b) klasa robót CPV 4523

c) kategoria robót CPV 45233

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga gminna Surowe Obory – Michałowo - Cupel

Gmina CZARNIA Powiat OSTROŁĘCKI

4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA CZARNIA

5. DATA OPRACOWANIA

CZERWIEC 2014 r.

SPIS DZIAŁÓW

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45232452-5

4. PODBUDOWY CPV 45233000-9

5. NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2

7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8

8. ELEMENTY ULIC CPV 45233253-7

9. INNE ROBOTY CPV 45233124-4

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI SUROWE
OD KM 0+000,00 DO KM 0+804,80
WRAZ ZE ZJAZDEM Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 614

LP	KOD CPV	NR SST	NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNOSTEK
	45100000-8	**01**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**		
1		01.01.01-11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej	km	0,80480
2		01.02.01-12	Karczowanie pni drzew o średnicy 36-55 cm wg obmiaru w terenie	szt	5
3		01.02.02-12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr w-wy do 15 cm na obmiar według PT w terenie	m^2	2884,00
4		01.02.04-72	Rozebranie przepustów z rur żelbetowych wg obmiaru	mb	6,00
	45111200-0	**02**	**ROBOTY ZIEMNE**		
5		02.01.01-12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na nasyp na odległość do 1 km wg tabeli robót ziemnych	m^3	7,97
6		02.03.01-13	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 2-5 km wg tabeli robót ziemnych	m^3	506,22
	45232452-5	**03**	**ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO**		
7		03.01.03-42	Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych żelbetowych	m	9,00

	45233000-9	**04**	**PODBUDOWY**		
8		04.01.01-11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, głębokość koryta 0 cm wg tabeli robót ziemnych 3598,20 + 804,80 x 2 x 0,10 =	m^2	3759,16
9		04.01.01-13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, głębokość koryta 28 cm wg obmiaru	m^2	32,50
10		04.04.01-23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość w-wy 10 cm frakcja 0/31,5 wg obmiaru	m^2	28,00
11		04.04.02-22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm frakcji 0/31,5 obmiar j.w. 359,82: 0,10 =	m^2	3626,00
	45233220-7	**05**	**NAWIERZCHNIE**		
12		05.03.05-11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010 warstwa wiążąca o parametrach ścieralnej grubość warstwy 4 cm wg obmiaru	m^2	28,00
13		05.03.05-24	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 2010 warstwa ścieralna grubość warstwy 4 cm wg tabeli	m^2	3346,48
	45233140-2	**06**	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**		
14		06.03.01-31	Uzupełnienie poboczy pospółką wg obmiaru	m^2	15,00
15		06.03.01-33	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym obustronnie gr 10 cm 804,80 x 2 x 1,00 =	m^2	1609,60
	45233290-8	**07**	**URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**		
16		07.02.01-12	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych	szt	6

17		07.02.01-46	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych o pow. do 4,5 m2 do gotowych słupków (podpór)	szt	3
	45233253-7	**08**	**ELEMENTY ULIC**		
18		08.01.01-11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 wg obmiaru	m	15,00
	45233124-4	**10**	**INNE ROBOTY**		
19		10.07.01-11	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa wg tabeli	m^2	9,85