

PRZEDMIAR ROBÓT

**1. NAZWA - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 250201 W
SUROWE OBORY – MICHAŁOWO - CUPEL
OD KM 0+804,00 DO KM 1+975,00**

2. NAZWY I KODY

- a) grupa robót CPV 452**
- b) klasa robót CPV 4523**
- c) kategoria robót CPV 45233**

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

**Droga gminna Surowe Obory – Michałowo - Cupel
Gmina CZARNIA Powiat OSTROŁĘCKI**

**4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA CZARNIA**

5. DATA OPRACOWANIA

CZERWIEC 2014 R.

SPIS DZIAŁÓW

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8**
- 2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0**
- 3. POBUDOWY CPV 45233000-9**
- 4. NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7**
- 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2**
- 6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
CPV 45233290-8**
- 7. INNE ROBOTY CPV 45233124-4**

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250201 W SUROWE OBORY – MICHAŁOWO – CUPEL
OD KM 0+804,80 DO KM 1+975,00

LP	KOD CPV	NR SST	NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNOSTEK
1	45100000-8	01 01.01.01-11	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej	km	1,1702
2		01.02.02-12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr w-wy do 15 cm na odkład –użycie następnie do uzupełnienia poboczy 5131,00 – 2884,00=	m ²	2247,00
3	45111200-0	02 02.01.01-12	ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na nasyp na odległość do 1 km 36,15 – 7,97 =	m ³	28,18
4		02.01.01-13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. 2-5 km 1513,89 – 506,22 =	m ³	1007,67
5	45233000-9	04 04.01.01-11	PODBUDOWY Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, głębokość koryta 0 cm 9017,7 – 3759,16 =	m ²	5258,54
6		04.04.02-22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm frakcji 0/31,5		

			8650,70 – 3626,20 =	m ²	5024,50
	45233220-7	05	NAWIERZCHNIE		
7		05.03.05-24	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010 warstwa ścieralna grubość warstwy 4 cm		
			8227,70+ 28,00 – 3346,48 =	m ²	4909,22
	45233140-2	06	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8		06.03.01-33	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym		
			3950,00 – 1609,60 =	m ²	2340,40
	45233290-8	07	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
9		07.02.01-12	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych	szt	2
10		07.02.01-46	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych o pow. do 4,5 m2 do gotowych słupków (podpór)	szt	2
	45233124-4	10	INNE ROBOTY		
11		10.07.01-11	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa		
			108,20 – 9,85 =	m ²	98,35