

PRZEDMIAR ROBÓT

**1. NAZWA - ZJAZD NA DROGĘ GMINNĄ
NR 250201 W
SUROWE OBORY – MICHAŁOWO - CUPEL
Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 614 W KM 17+634,00**

2. NAZWY I KODY

- a) grupa robót CPV 452**
- b) klasa robót CPV 4523**
- c) kategoria robót CPV 45233**

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga gminna Surowe Obory – Michałowo - Cupel

Gmina CZARNIA Powiat OSTROŁĘCKI

**4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA CZARNIA**

5. DATA OPRACOWANIA

KWIECIEŃ 2014 R.

SPIS DZIAŁÓW

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. PODBUDOWY | CPV 45233000-9 |
| 2. NAWIERZCHNIA | CPV 45233220-7 |
| 3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | CPV 45233140-2 |
| 4. ELEMENTY ULIC | CPV 45233253-7 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ZJAZD NA DROGĘ GMINNĄ NR 250201 W SUROWE OBORY – MICHAŁOWO – CUPEL
Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 614 W KM 17+634,00

LP	KOD CPV	NR SST	NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNOSTEK
			PODBUDOWY		
1	45233000-9	04 04.01.01-13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, głębokość koryta 28 cm $28,00+2 \times 7,50 \times 0,30 =$	m ³	32,50
2		04.04.01-23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, gr. w-wy 10 cm frakcji 0/31,5 wg obmiaru	m ²	28,00
3		04.04.02-22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm frakcji 0/31,5 wg obmiaru	m ³	28,00
			NAWIERZCHNIE		
4	45233220-7	05 05.03.05-11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 2010 warstwa wiążąca grubość warstwy 4 cm wg obmiaru	m ²	28,00
5		05.03.05-24	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 2010 warstwa ścieralna grubość warstwy 4 cm wg obmiaru	m ²	28,00
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6	45233140-2	06 06.03.01-31	Uzupełnienie poboczy pospółką wg obmiaru	m ²	15,00
			ELEMENTY ULIC		
7	45233253-7	08 08.01.01-11	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem – beton C12/15 wg obmiaru		15,00