

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**1. NAZWA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
RUTKOWO - GRANICA  
OD KM 0+000,00 DO KM 0+386,36**

**2. NAZWY I KODY**

- a) grupa robót      CPV 452**
- b) klasa robót      CPV 4523**
- c) kategoria robót    CPV 45233**

**3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO**

**Droga gminna Rutkowo - Granica**

**Gmina CZARNIA    Powiat OSTROŁĘCKI**

**4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
GMINA CZARNIA**

**5. DATA OPRACOWANIA**

**LISTOPAD 2014 R.**

# **SPIS DZIAŁÓW**

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8**
- 2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0**
- 3. PODBUDOWY CPV 45233000-9**
- 4. NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7**
- 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2**
- 6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
CPV 45233290-8**
- 7. INNE ROBOTY CPV 45233124-4**

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RUTKOWO - GRANICA  
OD KM 0+000,00 DO KM 0+386,36

LP	KOD CPV	NR SST	NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNOSTEK
1	<b>45100000-8</b>	<b>01</b> 01.01.01-11	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego	km	0,38636
2	<b>45111200-0</b>	<b>02</b> 02.01.01-12	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na nasyp na odległość do 1 km wg tabeli	m <sup>3</sup>	13,86
3		02.03.01-14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 6-15 km wg tabeli	m <sup>3</sup>	80,42
4	<b>45233000-9</b>	<b>04</b> 04.04.02-22	<b>PODBUDOWY</b> Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm frakcji 0/31,5 $1545,44 + 386,36 \times 2 \times 0,10 =$	m <sup>2</sup>	1622,71
5	<b>45233220-7</b>	<b>05</b> 05.03.05-26	<b>NAWIERZCHNIE</b> Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010 warstwa ścieralna grubość warstwy 4 cm wg tabeli	m <sup>2</sup>	1545,44
6	<b>45233140-2</b>	<b>06</b> 06.03.01-33	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym obustronnie gr 10 cm $2 \times 0,50$ $386,36 \times 2 \times 0,50 =$	m <sup>2</sup>	386,36

	<b>45233290-8</b>	<b>07</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
7		07.02.01-12	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych	szt	5
8		07.02.01-44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków tabliczki	szt	2
	<b>45233124-4</b>	<b>10</b>	<b>INNE ROBOTY</b>		
9		10.07.01-11	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 wg tabeli	m <sup>2</sup>	4,9
10		10.07.01-22	Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego – zjazd z drogi powiatowej, konstrukcja jak drogi głównej wg tabeli	m <sup>2</sup>	37,15