

## SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ MIEJSCA SPOTKAŃ  
DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MICHAŁOWO  
ADRES INWESTYCJI : Michałowo, działka nr 29  
INWESTOR : Gmina Czarnia  
ADRES INWESTORA : Czarnia 41, 07-431 Czarnia  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 12 wrzesień 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dział robót - 45  
Grupa robót - 45.1  
Klasa robót - 45.11

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją przetargową.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12 wrzesień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	RAZEM
1	1 - 6	Nawierzchnia utwardzona	
2	7 - 10	Palenisko	
3	11 - 15	Wyposażenie placu	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia utwardzona</b>				
1	KNR 2-31 0102-d.1 01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - o średniej głębokości 10 cm, wraz z rozplantowaniem gruntu	m <sup>2</sup>	12.00		
2	KNR 2-31 0401-d.1 02 anal.	Rowki pod obrzeża	m	14.00		
3	KNR 2-31 0402-d.1 03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C 8/10	m <sup>3</sup>	0.45		
4	KNR 2-31 0407-d.1 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm <i>obrzeża betonowe 20x6 cm</i>	m	14.00		
5	KNR 2-31 0104-d.1 01	Podbudowa z pospółki - średnia grubość 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	12.00		
6	KNR 2-31 0511-d.1 02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	12.00		
Razem dział: Nawierzchnia utwardzona						
<b>2</b>		<b>Palenisko</b>				
7	KNR 2-31 0102-d.2 01 0102-02	Wykonanie koryta pod palenisko z rozplantowaniem	m <sup>2</sup>	4.52		
8	KNR 2-31 0104-d.2 01	Podbudowa z pospółki - średnia grubość 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	4.97		
9	KNR 2-02 1101-d.2 01 analogia	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- wyrobienie spadków z betonu C 8/10	m <sup>3</sup>	0.50		
10	KNR 2-31 0501-d.2 07	Palenisko z kostki kamiennej granitowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	4.97		
Razem dział: Palenisko						
<b>3</b>		<b>Wyposażenie placu</b>				
11	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych <i>ławka z rur stalowych z oparciem, stała, kompletna</i>	kpl.	2.00		
12	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż stołu plenerowego z dwoma ławkami <i>stół plenerowy z dwoma ławkami</i>	kpl.	1.00		
13	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci <i>kosz na śmieci, betonowy z wkładem z blachy ocynkowej, kompletny</i>	kpl.	1.00		
14	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>BIEGACZ - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne</i>	kpl.	1.00		
15	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego <i>HUŚTAWKA METALOWA PODWÓJNA - zestaw zabawowy, kompletny</i>	kpl.	1.00		
Razem dział: Wyposażenie placu						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia utwardzona</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - o średniej głębokości 10 cm, wraz z rozplantowaniem gruntu 3.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.00	
				RAZEM	12.00
2 d.1	KNR 2-31 0401-02 anal.	Rowki pod obrzeża  (3.0+4.0)*2	m m	14.00	
				RAZEM	14.00
3 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C 8/10  0.16*0.20*14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.45	
				RAZEM	0.45
4 d.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm <i>obrzeża betonowe 20x6 cm</i> (3.0+4.0)*2	m m	14.00	
				RAZEM	14.00
5 d.1	KNR 2-31 0104-01	Podbudowa z pospółki - średnia grubość 10 cm po zagęszczeniu  3.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.00	
				RAZEM	12.00
6 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.00	
				RAZEM	12.00
<b>2</b>		<b>Palenisko</b>			
7 d.2	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta pod palenisko z rozplantowaniem  3.14*1.20*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.52	
				RAZEM	4.52
8 d.2	KNR 2-31 0104-01	Podbudowa z pospółki - średnia grubość 10 cm po zagęszczeniu  3.14*1.20*1.20*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.97	
				RAZEM	4.97
9 d.2	KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- wyrobienie spadków z betonu C 8/10  3.14*1.20*1.20*1.1*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.50	
				RAZEM	0.50
10 d.2	KNR 2-31 0501-07	Palenisko z kostki kamiennej granitowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.14*1.20*1.20*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.97	
				RAZEM	4.97
<b>3</b>		<b>Wyposażenie placu</b>			
11 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych <i>ławka z rur stalowych z oparciem, stała, kompletna</i>  2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
12 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż stołu plenerowego z dwoma ławkami <i>stół plenerowy z dwoma ławkami</i>  1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci <i>kosz na śmieci, betonowy z wkładem z blachy ocynkowanej, kompletny</i>  1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>BIEGACZ - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne</i>  1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego <i>HUŚTAWKA METALOWA PODWÓJNA - zestaw zabawowy, kompletny</i>  1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00