

KOSZTORYS SU0701

BUDOWA : Rozbudowa szkoły

OBIEKT : Sala gimnastyczna

ROBOTY : Budowlane

Lokalizacja budowy : Surowe

Inwestor : Urząd Gminy

Adres inwestora :

Wykonawca robót :

Adres wykonawcy :

Podstawa kalkulacji :

Kosztorys sporządził :

Adres :

OPIS OBIEKTU

Technologia : mieszana

Powierzchnia całkowita :

Powierzchnia użytkowa :

Kubatura :

Ilość kondygnacji :

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT : _____ zł

Słownie :

Przedmiar sporządził : INBUD

21.04.07

Przedmiar sprawdził :

21.04.07

Kalkulację wykonał :

KOSZTORYS SU0701

BUDOWA : Rozbudowa szkoły
 OBIEKT : Sala gimnastyczna
 ROBOTY : Budowlane

C
 07-400 Ostrołęka

ORGBUD-SERWIS Poznań
 ORG-WYCENA w.3.1a

22.04.07

Str. 1

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
STAN : 10 Zerowy-surowy podziemia					
ELEMENT: 100 Roboty ziemne					
10	S001-0201-06-00	m3	301.190		
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorny- mi o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze do 5 t				
	285.19+16.00	=	301.190		
	999 Robocizna	r-g	0.1530		46.082
	11162 Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)	m-g	0.0542		16.324
	39811 Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	0.1630		49.094
STAN : 10 Zerowy-surowy podziemia					
ELEMENT: 110 Fundamenty					
20	S002-0101-01-00	m2	106.590		
	Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - mono- litycznych betonowych lub żelbetonowych konstrukcji ław fundamentowych				
	100.19+6.40	=	106.590		
	999 Robocizna	r-g	1.0800		115.117
	2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0.0040		0.426
	2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0.0030		0.320
	3950099 Drewno na stęple budowlane okrągłe igl.	m3	0.0030		0.320
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	20.0000		
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0300		3.198
30	S002-0103-01-00	t	1.108		
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta- łowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm				
	1.093+0.015	=	1.108		
	999 Robocizna	r-g	36.7000		40.664
	1101399 Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu	t	1.0060		1.115
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.7200		0.798
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	1.3000		1.440
	71210 Giętarka mechaniczna do prętów	m-g	4.0300		4.465
	71231 Nożyce elektryczne do prętów	m-g	4.7500		5.263
	71250 Prościarka do prętów	m-g	3.6000		3.989
40	S002-0105-01-00	MOD. m3	43.620		
	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych				
	40.42+3.20	=	43.620		

22.02.02

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 2

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	IŁOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
	999 Robocizna		r-g	2.1500	93.783
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	1.0150	44.274
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
50	S002-0101-03-00	m2	271.600		
	Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji ścian prostych				
	271.60	=	271.600		
	999 Robocizna		r-g	1.3000	353.080
	2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III		m3	0.0040	1.086
	2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III		m3	0.0030	0.815
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	20.0000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.1400	38.024
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0200	5.432
60	S002-0105-03-00	MOD. m3	73.270		
	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych ścian prostych				
	69.43+3.84	=	73.270		
	999 Robocizna		r-g	3.4500	252.782
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	1.0200	74.735
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	1.8700	137.015
70	S002-0601-09-10	m2	171.400		
	Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe ław fundamentowych betonowych, wykonywane na gorąco z papy asfalt. na lepiku z zagrun. roztwor. asfalt.				
	168.20+3.20	=	171.400		
	999 Robocizna		r-g	0.5250	89.985
	2300100 Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza		kg	3.0500	522.770
	2301500 Roztwory asfaltowe do gruntowania		kg	0.3000	51.420
	2304199 Papy asfaltowe na tekturze budowlanej		m2	2.3000	394.220
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	21.0000	
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0140	2.400
80	S002-0601-06-10	m2	450.200		
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych, wykonywane na gorąco z lepiku asfaltowego z zagrun. roztworem asfalt.				
	431.0+19.20	=	450.200		
	999 Robocizna		r-g	0.3090	139.112
	2300199 Lepiki asfaltowe na gorąco		kg	1.8000	810.360
	2301501 Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"		kg	0.3500	157.570
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	21.0000	
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0100	4.502

22.02.06

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 3

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	IŁOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
90	S001-0309-01-00 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami warstwami o grubości 20 cm, z przerzutem na odległość do 3 m grunt kat.I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3	187.430		
	175.43+12.0	=	187.430		
	999 Robocizna	r-g		0.9440	176.934
100	S001-0106-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m - grubość warstwy do 15 cm	m2	366.820		
	999 Robocizna	r-g		0.0049	1.797
	11334 Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	m-g		0.0023	0.844
110	S001-0106-02-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m - dodatek za każde dalsze 5 cm gr. ponad 15 cm	m2	366.820		
	999 Robocizna	r-g		0.0015	0.550
	11334 Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	m-g		0.0007	0.257
120	S002-1101-03-10 Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw	m3	167.500		
	165.10+2.40	=	167.500		
	999 Robocizna	r-g		5.0000	837.500
	1602099 Piaski do zapraw budowlanych	m3		1.0600	177.550
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%		1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany	m-g		1.1300	189.275
130	S002-1101-01-00 MOD. Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m3	56.200		
	55.0+1.20	=	56.200		
	999 Robocizna	r-g		5.9500	334.390
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3		1.0200	57.324
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%		1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany	m-g		1.5300	85.986
140	S002-0601-03-10 Izolacje przeciwwilgociowe jednowarstwowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco z papy asfalt.na lepiku z zagrun.t.roztwor.asfalt.	m2	418.870		
	366.87+52.0	=	418.870		

22.02.02

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 4

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	IŁOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
	999 Robocizna	r-g	0.2950		123.567
	2300100 Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza	kg	1.6000		670.192
	2301500 Roztwory asfaltowe do gruntowania	kg	0.3000		125.661
	2304199 Papy asfaltowe na tekturze budowlanej	m2	1.1500		481.701
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	21.0000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0098		4.105
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0077		3.225
150	S002-0602-03-00 MOD.	m2	418.820		
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropia- nowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe				
	366.82+52.0	=	418.820		
	999 Robocizna	r-g	0.0891		37.317
	1561035 Płyty styropianowe M30 gr.5 cm	m2	1.0500		439.761
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	3.0000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0032		1.340
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0047		1.968
160	S002-1102-02-00	m2	418.820		
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen- towej M12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko				
	366.82+52.0	=	418.820		
	999 Robocizna	r-g	0.6590		276.002
	1700300 Cement portlandzki zwykły 25 bez dodatków	t	0.0003		0.126
	2380824 Zaprawa cementowa M 12	m3	0.0206		8.628
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0313		13.109
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0006		0.251
170	S002-1102-03-00 MOD.	m2	418.820		
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen- towej M12 - zmiana grubości o 10 mm.				
	999 Robocizna	r-g	0.0716		29.988
	2380824 Zaprawa cementowa M 12	m3	0.0105		4.398
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0158		6.617
STAN : 40 Surowy nadziemna					
ELEMENT: 320 Ściany					
180	S002-0301-04-00 MOD.	m3	62.400		
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wyko- naniem naroży, murowane z bloczków z betonu komór- kowego Łącznik				
	999 Robocizna	r-g	4.2800		267.072
	2200150 Bloczki z betonu komórkowego 59x30x24 cm	szt	23.5400		1468.896
	2380899 Zaprawy budowlane zwykłe	m3	0.1040		6.490
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	2.0000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.6600		41.184

22.04.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 5

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
190	S002-0301-04-00 MOD.	m3	140.280		
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wykonaniem naroży, murowane z bloczków z betonu komórkowego Sala gimnastyczna				
	999 Robocizna	r-g	4.2800		600.398
	2200150 Bloczki z betonu komórkowego 59x30x24 cm	szt	23.5400		3302.191
	2380899 Zaprawy budowlane zwykłe	m3	0.1040		14.589
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	2.0000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.6600		92.585
200	S002-0103-01-00 MOD.	t	2.970		
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi Filary okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm				
	2.475+0.495	=	2.970		
	999 Robocizna	r-g	36.7000		108.999
	1101399 Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu	t	1.0060		2.988
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.7200		2.138
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	1.3000		3.861
	71210 Giętarka mechaniczna do prętów	m-g	4.0300		11.969
	71231 Nożyce elektryczne do prętów Ý do 40 mm	m-g	4.7500		14.108
	71250 Prościarka do prętów	m-g	3.6000		10.692
210	S002-0105-04-00 MOD.	m3	29.130		
	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych Filary słupów prostokątnych				
	23.03+6.10	=	29.130		
	999 Robocizna	r-g	3.1000		90.303
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	1.0200		29.713
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	1.0300		30.004
220	S002-0103-01-00 MOD.	t	0.249		
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi Nadproża okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm				
	0.229+0.020	=	0.249		
	999 Robocizna	r-g	36.7000		9.138
	1101399 Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu	t	1.0060		0.250
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.7200		0.179
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	1.3000		0.324
	71210 Giętarka mechaniczna do prętów	m-g	4.0300		1.003
	71231 Nożyce elektryczne do prętów Ý do 40 mm	m-g	4.7500		1.183
	71250 Prościarka do prętów	m-g	3.6000		0.896

22.02.06

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 6

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
230	S002-0102-05-00 MOD. 100 m2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe - wraz z rozebraniem - konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych belek, podciągów i wieńców		0.445		
	0.377+0.068	=	0.445		
	999 Robocizna	r-g	192.0000		85.440
	2600110 Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II	m3	0.0430		0.019
	2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0.0420		0.019
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	6.3600		2.830
	47610 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe	m-g	59.8000		26.611
240	S002-0105-05-00 MOD. m3 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców		3.820		
	3.10+0.72	=	3.820		
	999 Robocizna	r-g	3.2800		12.530
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	1.0200		3.896
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.9000		3.438
250	S002-0302-01-00 m3 Kominy wolnostojące w budynkach, murowane z cegieł pełnych, wieloprzewodowe.		15.900		
	999 Robocizna	r-g	9.0000		143.100
	1800199 Cegły ceramiczne pełne	szt	388.0000		6169.200
	2380899 Zaprawy budowlane zwykłe	m3	0.2610		4.150
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	2.0000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	1.5800		25.122
260	S002-0101-05-00 m2 Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji belek, podciągów i wieńców		87.500		
	75.0+12.50	=	87.500		
	999 Robocizna	r-g	1.9100		167.125
	2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0.0120		1.050
	2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0.0110		0.962
	3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m3	0.0030		0.263
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	20.0000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.2400		21.000
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0300		2.625
270	S002-0103-01-00 t Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm		0.494		

22.02.08

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 7

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
999	Robocizna	r-g	36.7000		18.130
1101399	Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu	t	1.0060		0.497
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.7200		0.356
39000	Środek transportowy (1)	m-g	1.3000		0.642
71210	Giętarka mechaniczna do prętów	m-g	4.0300		1.991
71231	Nożyce elektryczne do prętów	Ý do 40 mm m-g	4.7500		2.347
71250	Prościarka do prętów	m-g	3.6000		1.778
280	S002-0105-05-00 MOD. m3		16.800		
	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców				
	8.40*2	=	16.800		
999	Robocizna	r-g	3.2800		55.104
2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	1.0200		17.136
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.9000		15.120
290	S002-0301-04-00 MOD. m3		14.870		
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wykonaniem naroży, murowane z bloczków z betonu komórkowego łącznik				
999	Robocizna	r-g	4.2800		63.644
2200150	Bloczki z betonu komórkowego 59x30x24 cm	szt	23.5400		350.040
2380899	Zaprawy budowlane zwykłe	m3	0.1040		1.546
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	2.0000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.6600		9.814
300	202-0120-01-10 m2		47.060		
	Ścianki działowe pełne z cegieł: dziurawek, o grubości 1/4 cegły				
999	Robocizna	r-g	1.0100		47.531
1800200	Cegła ceramiczna dziurawka 25x12x6,5 cm	szt	28.7000		1350.622
2380899	Zaprawy budowlane zwykłe	m3	0.0130		0.612
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.1000		4.706
STAN : 40 Surowy nadziemia					
ELEMENT: 400 Konstrukcja					
301	S007-0106-01-00 MOD. t		4.110		
	Montaż więźb dachowych stalowych, na murach lub słupach żelbetowych, z wiązaniami płaskimi o masie do 5,0 t				
	0.411*10	=	4.110		
999	Robocizna	r-g	26.2000		107.682
1320599	Drabiny stalowe	kg	0.6200		2.548
1325551	Wiązary stalowe kratowe płaskie	szt	2.5000		10.275
1330140	Elektrody st.do sp.st.n/węg..n/stop.3,25mm	szt	25.0000		102.750
1540001	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0.6000		2.466
1540400	Tlen techniczny sprężony	m3	1.8000		7.398
2600602	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.I	m3	0.0060		0.025
6801599	Śruby stal.zgrubne z nakrętkami i podkład. kg		0.2800		1.151

22.02.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 8

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	4.0000		
31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	3.7700		15.495
39100	Ciągnik kołowy (1)	m-g	1.5500		6.371
39650	Przyczepa dźwignowa	m-g	1.5500		6.371
72100	Spawarka elektryczna	m-g	0.9600		3.946

STAN : 40 Surowy nadziemna

ELEMENT: 330 Stropy

310 202-0302-01-00 MOD. element 3.000

Montaż budynków w technologii wielkoblokowej

- płyty stropowe, o powierzchni:

2,5 do 6,0 m2

999	Robocizna	r-g	0.9600	2.880
1361099	Prefabrykaty zbrojarskie	kg	7.3000	21.900
1921240	Płyty stropowe żelb.kanał. II - 590x120	szt	1.0000	3.000
2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	0.0340	0.102
2380823	Zaprawa cementowa M 7	m3	0.0340	0.102
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000	
31116	Żuraw samochodowy 7-10 t (1)	m-g	0.3400	1.020
39000	Środek transportowy (1)	m-g	0.0100	0.030

320 202-0302-01-00 MOD. element 12.000

Montaż budynków w technologii wielkoblokowej

- płyty stropowe, o powierzchni:

2,5 do 6,0 m2

999	Robocizna	r-g	0.9600	11.520
1361099	Prefabrykaty zbrojarskie	kg	7.3000	87.600
1921244	Płyty stropowe żelb.kanał. II - 590x90	szt	1.0000	12.000
2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	0.0340	0.408
2380823	Zaprawa cementowa M 7	m3	0.0340	0.408
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000	
31116	Żuraw samochodowy 7-10 t (1)	m-g	0.3400	4.080
39000	Środek transportowy (1)	m-g	0.0100	0.120

330 202-0302-01-00 MOD. element 12.000

Montaż budynków w technologii wielkoblokowej

- płyty stropowe, o powierzchni:

2,5 do 6,0 m2

999	Robocizna	r-g	0.9600	11.520
1361099	Prefabrykaty zbrojarskie	kg	7.3000	87.600
1921220	Płyty stropowe żelb.kanał. II - 290x90	szt	1.0000	12.000
2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	0.0340	0.408
2380823	Zaprawa cementowa M 7	m3	0.0340	0.408
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000	
31116	Żuraw samochodowy 7-10 t (1)	m-g	0.3400	4.080
39000	Środek transportowy (1)	m-g	0.0100	0.120

340 202-0302-01-00 MOD. element 3.000

Montaż budynków w technologii wielkoblokowej

- płyty stropowe, o powierzchni:

2,5 do 6,0 m2

22.02.02

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 9

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
999	Robocizna	r-g	0.9600		2.880
1361099	Prefabrykaty zbrojarskie	kg	7.3000		21.900
1921200	Płyty stropowe żelb.kanał. II - 290x120	szt	1.0000		3.000
2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	0.0340		0.102
2380823	Zaprawa cementowa M 7	m3	0.0340		0.102
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
31116	Żuraw samochodowy 7-10 t (1)	m-g	0.3400		1.020
39000	Środek transportowy (1)	m-g	0.0100		0.030
350	202-0119-03-00	m	31.440		
	Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych o wymiarach wysokości: 12 x 32 cm				
999	Robocizna	r-g	0.6500		20.436
1800100	Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm	szt	15.0000		471.600
2380899	Zaprawy budowlane zwykłe	m3	0.0110		0.346
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.0700		2.201
STAN	: 40 Surowy nadziemia				
ELEMENT	: 440 Konstrukcja - dach				
360	202-0406-01-00	m3	0.620		
	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murłaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2				
999	Robocizna	r-g	12.3800		7.676
0141002	Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylomit" (?)	kg	0.3400		0.211
2304199	Papy asfaltowe na tekturze budowlanej	m2	18.0000		11.160
2641810	Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II	m3	1.0600		0.657
6801299	Śruby stal.średniodokł.z nakrętk. i podkł.	kg	8.9200		5.530
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.9800		0.608
39000	Środek transportowy (1)	m-g	1.0800		0.670
370	202-0408-05-00	m3	3.400		
	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2				
999	Robocizna	r-g	14.0100		47.634
0141002	Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylomit" (?)	kg	0.4000		1.360
1332000	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	3.3000		11.220
2641810	Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II	m3	1.0400		3.536
6801299	Śruby stal.średniodokł.z nakrętk. i podkł.	kg	1.9000		6.460
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.8400		2.856
39000	Środek transportowy (1)	m-g	1.0300		3.502
380	202-0407-03-00	m3	0.350		
	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - słupy o długości do 2 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2				

22.02.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 10

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
999	Robocizna	r-g	42.3700		14.830
0141002	Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" (?)	kg	1.6300		0.570
2641810	Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II	m3	1.0600		0.371
6801299	Śruby stal.średniodokł.z nakrętk. i podkł.	kg	35.6900		12.492
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.9300		0.326
39000	Środek transportowy (1)	m-g	1.1400		0.399
390	202-0408-02-00	m3	2.980		
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2					
999	Robocizna	r-g	31.6200		94.228
0141002	Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" (?)	kg	0.2200		0.656
2640110	Bale igl.obrz.-wym.nas.grub.50-100mm k.II	m3	1.0400		3.099
6801299	Śruby stal.średniodokł.z nakrętk. i podkł.	kg	37.1800		110.796
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	1.4100		4.202
39000	Środek transportowy (1)	m-g	0.7100		2.116
400	202-0407-01-00	m3	1.230		
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -podwaliny o długości ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2					
999	Robocizna	r-g	12.3700		15.215
0141002	Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" (?)	kg	0.5700		0.701
2304199	Papy asfaltowe na tekturze budowlanej	m2	12.0000		14.760
2641810	Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II	m3	1.0600		1.304
6801299	Śruby stal.średniodokł.z nakrętk. i podkł.	kg	8.9200		10.972
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.9100		1.119
39000	Środek transportowy (1)	m-g	0.6900		0.849
410	202-0409-06-00	m3	0.430		
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2					
999	Robocizna	r-g	13.6100		5.852
0141002	Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" (?)	kg	0.4100		0.176
1332000	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	7.9800		3.431
2640711	Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II	m3	1.0400		0.447
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.8500		0.366
39000	Środek transportowy (1)	m-g	1.0700		0.460
420	202-0410-02-00	MOD. m2	304.970		
Ołączenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiar. nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: do 16 cm					

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	IŁOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
	999 Robocizna	r-g	0.3500		106.740
	1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	0.1200		36.596
	2640711 Deski igł.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II	m3	0.0060		1.830
	2642010 Łaty i listwy iglaste - nasyczone kl.II	m3	0.0180		5.489
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0100		3.050
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0200		6.099

430 015-0522-07-00 m2 304.970

Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanyymi
o skoku fali 180 mm, przy rozstawie łąt
16 cm

	999 Robocizna	r-g	0.4893		149.222
	0152100 Lakier do zaprawek w aerozolu (opak.0,5 l)	dm3	0.0050		1.525
	1120799 Blachy stalowe trapezowe powlekane	m2	1.1000		335.467
	1346399 Wkręty stalowe samogwintujące	szt	7.6700		2339.120
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0048		1.464
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0066		2.013

440 015-0517-01-00 m2 304.970

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii

	999 Robocizna	r-g	0.1633		49.802
	1560399 Folie polietylenowe	m2	1.3000		396.461
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0001		0.030
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0005		0.152

450 015-0517-01-00 MOD. m2 296.800

Ułożenie na stropie ekranu zabezpieczającego
z folii

	999 Robocizna	r-g	0.1633		48.467
	1560399 Folie polietylenowe	m2	1.3000		385.840
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0001		0.030
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0005		0.148

STAN : 50 Wykonczeniowy
ELEMENT: 520 Stolarka z oszkleniem

460 019-1023-10-00 MOD. m2 6.250

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia,
o powierzchni:
do 2,0 m2

	999 Robocizna	r-g	3.1900		19.938
	0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	3.7800		23.625
	1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlanych	szt	4.9500		30.938
	1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0.0500		0.313
	1478500 Pianka poliuretanowa	dm3	0.2800		1.750
	1564602 Okna z PVC, o pow. 1,0 do 1,5 m2	m2	1.0000		6.250
	1740110 Gips budowlany szpachlowy	kg	2.1000		13.125
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0400		0.250
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0600		0.375

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
470	019-1023-10-00 MOD. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2	m2	87.320		
	77.62+9.70	=	87.320		
	999 Robocizna	r-g	3.1900		278.551
	0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	3.7800		330.070
	1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlanych	szt	4.9500		432.234
	1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0.0500		4.366
	1478500 Pianka poliuretanowa	dm3	0.2800		24.450
	1564603 Okna z PVC, o pow. ponad 1,5 m2	m2	1.0000		87.320
	1740110 Gips budowlany szpachlowy	kg	2.1000		183.372
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0400		3.493
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0600		5.239
480	202-1016-02-00 Ościeżnice stalowe, malowane dwukrotnie farbą ftalową na budowie, do drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - typ ościeżnic: FD7	szt	10.000		
	999 Robocizna	r-g	1.2500		12.500
	1322420 Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7	szt	1.0000		10.000
	1511100 Farby ftalowe nawierzchn.ogóln.stosowania	dm3	0.0520		0.520
	1511220 Farby ftalowe do grunt.ogóln.stosowania	dm3	0.0460		0.460
	1530000 Rozcieńczalniki do wyr.lak.olej.i ftal.og.	dm3	0.0230		0.230
	3920099 Papiery ściernie	m2	0.0300		0.300
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0.0300		0.300
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0200		0.200
490	202-1017-01-00 MOD. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wewnętrzne, lokalowe, płytowe, pełne, jednodzielne, fabrycznie wykończone o powierzchni: do 1,6 m2	m2	2.000		
	999 Robocizna	r-g	0.4700		0.940
	2710299 Skrzydła płyt.drzwi wewnętrz.konfekcjonow.	m2	1.0000		2.000
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0.0200		0.040
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0300		0.060
500	202-1017-02-00 MOD. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wewnętrzne, lokalowe, płytowe, pełne, jednodzielne, fabrycznie wykończone o powierzchni: ponad 1,6 m2	m2	8.000		
	999 Robocizna	r-g	0.3700		2.960
	2710299 Skrzydła płyt.drzwi wewnętrz.konfekcjonow.	m2	1.0000		8.000
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0.0100		0.080
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0200		0.160

22.02.04

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 13

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
510	U006-1026-05-00 MOD. Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI50: jednoskrzydłowe	m2	3.480		
	999 Robocizna	r-g		2.7700	9.640
	1319992 Drzwi aluminiowe	m2		1.0000	3.480
	1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	szt		5.9900	20.845
	1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg		0.2800	0.974
	1568699 Uszczelki z pianki poliuretanowej woskowa.	m		6.7800	23.594
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%		1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany	m-g		0.0600	0.209
	39000 Środek transportowy (1)	m-g		0.0700	0.244

STAN : 50 Wykonczeniowy
ELEMENT: 515 Okładziny

520	012-0829-03-00	m2	77.840		
	Licowanie Ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm				
	999 Robocizna	r-g		1.8580	144.627
	1554299 Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	kg		5.2000	404.768
	2380699 Suche zaprawy do spoinowania	kg		0.5500	42.812
	2520299 Płytki kamionkowe szklwione	m2		1.0200	79.397
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%		1.5000	
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g		0.0370	2.880
	39000 Środek transportowy (1)	m-g		0.0240	1.868

530	S002-0801-04-00	m2	127.100		
	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na stropach i podciągach				
	999 Robocizna	r-g		0.7150	90.876
	2380802 Zaprawa wapienna M 0,6	m3		0.0027	0.343
	2380813 Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3		0.0173	2.199
	2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3		0.0040	0.508
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%		1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany	m-g		0.0362	4.601

540	S002-0801-03-00	m2	608.760		
	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na ścianach i słupach				
	999 Robocizna	r-g		0.5920	360.386
	2380802 Zaprawa wapienna M 0,6	m3		0.0027	1.644
	2380813 Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3		0.0206	12.540
	2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3		0.0021	1.278
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%		1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany	m-g		0.0383	23.316

22.02.06

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 14

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
STAN : 50 Wykonczeniowy					
ELEMENT: 560 Malowanie					
550	S002-1301-07-00	m2	735.860		
	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez grun- towania, farbą emulsyjną dwukrotnie				
	999 Robocizna	r-g	0.1390		102.285
	1502100 Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne	dm3	0.2891		212.737
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	2.0000		
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0003		0.221
560	S002-1404-01-00	100 m2	0.690		
	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, przy wysokości rusztowania do 5 m				
	999 Robocizna	r-g	88.4000		60.996
	2600110 Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II	m3	0.0110		0.008
	2791199 Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	m2	3.3800		2.332
	2791299 Płyty rusztowan.pomostowe komunikacyjne	m2	0.0600		0.041
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	18.0000		
	48130 Rusztowanie rur.wew.-100m2 rzutu poz.ruszt	m-g	26.3000		18.147
STAN : 50 Wykonczeniowy					
ELEMENT: 530 Podłoga, posadzki, podłogi					
570	012-1118-03-00	MOD. m2	76.100		
	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą zwykłą				
	999 Robocizna	r-g	2.4792		188.667
	1554299 Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	kg	4.7500		361.475
	2380699 Suche zaprawy do spoinowania	kg	0.5500		41.855
	2520607 Płytki n/szk.granit.Gres 30x30x1cm, gat. I	m2	1.0200		77.622
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0.0580		4.414
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0391		2.976
580	S002-1106-01-10	MOD. m2	51.000		
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulono- we, z warstwą izolacyjną układane na klej winylowy Mozalep				
	999 Robocizna	r-g	0.4290		21.879
	1551311 Klej winylowy emulsyjny "Mozalep"	kg	0.8000		40.800
	1563199 Wykładziny podłogowe PVC z w-wą izolacji	m2	1.0900		55.590
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	5.0000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0044		0.224
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0033		0.168
590	202-1111-03-00	m2	298.300		
	Posadzki z parkietu mozaikowego ułożone na kleju winylowym "Mozalep"				

246.30+52.0

= 298.300

22.02.06

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 15

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
999	Robocizna	r-g	0.7891		235.389
1100699	Kątowniki stalowe równoram.walc.na gorąco	kg	0.0600		17.898
1332000	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	0.0150		4.475
1551311	Klej winylowy emulsyjny "Mozalep"	kg	0.8000		238.640
2630999	Płyty i deszczułki posadzkowe, drewniane	m2	1.0300		307.249
2631299	Listwy przyściennie z drewna liściastego	m	1.1600		346.028
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
34000	Wyciąg budowlany	m-g	0.0068		2.028
39000	Środek transportowy (1)	m-g	0.0130		3.878

STAN : 50 Wykonczeniowy

ELEMENT: 572 Docieplenie

591 023-2612-01-00 MOD. m2 254.630

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt styro-
pianowych
do ścian

$$178.0 + 76.63 = 254.630$$

999	Robocizna	r-g	1.3290		338.403
1554103	Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20	kg	6.0000		1527.780
1561034	Płyty styropianowe M30 gr.10 cm	m2	1.0200		259.723
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
35111	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0135		3.438
39000	Środek transportowy (1)	m-g	0.0100		2.546

592 023-2612-02-00 MOD. m2 30.064

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt styro-
pianowych
do ościeży

$$(1.47 * 2 + 0.85) * 5 * 0.15 = 2.843$$

$$(1.47 * 2 + 1.65) * 36 * 0.15 = 24.786$$

$$(2.0 * 2 + 0.87) * 0.5 = 2.435$$

999	Robocizna	r-g	1.5950		47.952
1554103	Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20	kg	6.0000		180.384
1561039	Płyty styropianowe M30 gr.4 cm	m2	1.0200		30.665
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
35111	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0135		0.406
39000	Środek transportowy (1)	m-g	0.0100		0.301

593 023-2612-03-00 szt 1273.150

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian:
z gazobetonu

$$254.63 * 5 = 1273.150$$

999	Robocizna	r-g	0.0347		44.178
1569700	Kółki polipropylen.do mocow.płyt styrop.	szt	1.0400		1324.076
8888888	Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
35111	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0002		0.255
39000	Środek transportowy (1)	m-g	0.0002		0.255

22.02.06

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 16

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
594	023-2612-06-00 MOD. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	254.630		
	999 Robocizna	r-g	0.6112		155.630
	1554103 Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20	kg	4.0000		1018.520
	3900630 Siatki z włókna szklanego	m2	1.1350		289.005
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0070		1.782
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0052		1.324
595	023-2612-07-00 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	30.064		
	999 Robocizna	r-g	1.3820		41.548
	1554103 Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20	kg	4.0000		120.256
	3900630 Siatki z włókna szklanego	m2	1.6430		49.395
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0070		0.210
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0052		0.156
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 571 Tynki zewnętrzne					
600	023-0931-02-00 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewa- cyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	475.560		
	411.56+64.0	=	475.560		
	999 Robocizna	r-g	0.4913		233.643
	2380112 Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Atlas Cermit	kg	3.0000		1426.680
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0064		3.044
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0090		4.280
601	023-0931-03-00 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewa- cyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ościeżach o szerokości do 15 cm	m2	30.064		
	999 Robocizna	r-g	2.1040		63.255
	2380112 Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Atlas Cermit	kg	3.3000		99.211
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0064		0.192
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0090		0.271

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	IŁOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
610	012-0829-04-00 MOD. Licowanie Ścian płytkami ceramicznymi lub terak- towymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm	m2	34.600		
	32.20+2.40	=	34.600		
	999 Robocizna	r-g	1.5120		52.315
	1554299 Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	kg	5.2000		179.920
	2380699 Suche zaprawy do spoinowania	kg	0.5500		19.030
	2520611 Płytki terakota 30x30x1cm, gat. I	m2	1.0200		35.292
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	m-g	0.0370		1.280
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0240		0.830
STAN	: 50 Wykonczeniowy				
ELEMENT	: 400 Konstrukcja				
620	S002-0101-06-00 MOD. Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - mono- litycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji Wejście płyt stropowych i dachowych	m2	6.560		
	999 Robocizna	r-g	1.3000		8.528
	2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0.0040		0.026
	2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0.0020		0.013
	3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m3	0.0030		0.020
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	20.0000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.1200		0.787
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0100		0.066
630	S002-0105-06-00 MOD. Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych płyt stropowych	m3	4.830		
	999 Robocizna	r-g	2.2500		10.868
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	1.0200		4.927
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.8800		4.250
640	S002-0101-06-00 MOD. Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - mono- litycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji opaski	m2	9.900		
	999 Robocizna	r-g	1.3000		12.870
	2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0.0040		0.040
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	20.0000		
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0100		0.099
650	S002-0105-06-00 MOD. Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym opaski	m3	4.950		
	999 Robocizna	r-g	2.2500		11.138
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	1.0200		5.049
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.8800		4.356

22.04.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 18

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	IŁOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 560 Malowanie					
660	S002-1301-05-00	m2	165.200		
	Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych gładkich, ze szpachlowaniem dwukrotnym, farbą olejną nawierzchniową				
	999 Robocizna	r-g	0.7160		118.283
	1510199 Farby olejne nawierzchniowe	dm3	0.0850		14.042
	1510299 Farby olejne do gruntowania	dm3	0.0985		16.272
	1510710 Szpachlówki olejno-żywiczne na tynki	dm3	0.2376		39.252
	1533199 Pokosty	dm3	0.1800		29.736
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	2.0000		
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0016		0.264
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 450 Roboty dekarские					
670	015-0528-04-00 MOD.	m	57.440		
	Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 15,0 cm				
	999 Robocizna	r-g	0.5750		33.028
	0156500 Narożniki do rynien z PCV	szt	0.1000		5.744
	0156510 Leje spustowe do rynien z PCV	szt	0.1000		5.744
	0156520 Złączki do rynien z PCV	szt	0.3000		17.232
	0156530 Denka do rynien z PCV	szt	0.1300		7.467
	1565199 Rynny dachowe PVC	m	1.1000		63.184
	1565700 Uchwyty do rynien z tworzyw sztucznych	szt	2.0000		114.880
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0020		0.115
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0035		0.201
680	015-0529-03-00	m	36.000		
	Rury spustowe z PCV, o średnicy: 10,0 i 11,0 cm				
	999 Robocizna	r-g	0.5560		20.016
	0156850 Kolanka do rur spustowych z PCV	szt	0.4000		14.400
	0156860 Złączki do rur spustowych z PCV (mufy)	szt	0.4000		14.400
	1565299 Rury spustowe PVC	m	1.1000		39.600
	1565750 Obejmy do rur spustowych z tworzyw sztucz.	szt	0.5000		18.000
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0030		0.108
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 522 Stolarka					
690	202-2103-01-00 MOD.	m	66.000		
	Podokiennik lastricowe o grubości 4,0 cm i szerokości: do 20 cm				
	1101713 Pręty stal.okr.odp.na korozje 8-14mm-3H13	kg	0.2000		13.200
	1941000 Podokienniki lastrykowe	m	1.0200		67.320
	2380824 Zaprawa cementowa M 12	m3	0.0050		0.330
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34212 Wyciąg szybowy z napęd.elektrycznym 1,5 t	m-g	0.2300		15.180

22.04.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 19

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	IŁOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
STAN : 50 Wykonczeniowy					
ELEMENT: 450 Roboty dekarские					
700	015-0522-03-00 MOD.	m2	426.800		
	Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanyimi o skoku fali 150 mm, przy rozstawie łąt warstwa spodnia 16 cm				
	388.0*1.10 10%	=	426.800		
	999 Robocizna	r-g	0.9112		388.900
	0152100 Lakier do zaprawek w aerozolu (opak.0,5 l)	dm3	0.0050		2.134
	1120799 Blachy stalowe trapezowe powlekane	m2	1.1000		469.480
	1346399 Wkręty stalowe samogwintujące	szt	14.7000		6273.960
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0042		1.793
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0058		2.475
710	202-0609-03-00 MOD.	m2	426.800		
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa				
	999 Robocizna	r-g	0.0891		38.028
	1561034 Płyty styropianowe M30 gr.10 cm	m2	1.0500		448.140
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0032		1.366
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0047		2.006
720	015-0522-03-00 MOD.	m2	426.800		
	Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanyimi o skoku fali 150 mm, przy rozstawie łąt warstwa wierzchnia 16 cm				
	999 Robocizna	r-g	0.9112		388.900
	0152100 Lakier do zaprawek w aerozolu (opak.0,5 l)	dm3	0.0050		2.134
	1120799 Blachy stalowe trapezowe powlekane	m2	1.1000		469.480
	1346399 Wkręty stalowe samogwintujące	szt	14.7000		6273.960
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0042		1.793
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0058		2.475