

PRZEDMIAR ROBÓT

**1 NAZWA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
BRZOSOWY KĄT - ŚWIDWIBOREK
OBEJMUJĄCA DZIAŁKĘ O NUMERZE
GEODEZYJNYM 199 W MSC.
BRZOSOWY KĄT**

2. NAZWY I KODY

- a) grupa robót CPV 452
- b) klasa robót CPV 4523
- c) kategoria robót CPV 45233

**3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
DROGA GMINNA W MSC. BRZOSOWY KĄT
Gmina CZARNIA Powiat OSTROLECKI**

**4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA CZARNIA**

5. DATA OPRACOWANIA

LISTOPAD 2008 R.



SPIS DZIAŁÓW

- | | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | CPV 45100000-8 |
| 2. | PODBUDOWY | CPV 45233000-9 |
| 3. | NAWIERZCHNIA | CPV 45233220-7 |
| 4. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | CPV 45233140- |
| 5. | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | CPV 45233290-8 |
| 6. | INNE ROBOTY | CPV 45233124-4 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ BRZOSZOWY KĄT – ŚWIDWIBOREK OBEJMUJĄCA DZIAŁKĘ NR
GEODEZYJNY 199 W M.S.C. BRZOSZOWY KĄT

LP	KOD CPV	NR SST	NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNOSTEK
1	45100000-8	01 01.01.01-11	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	1,462
2	45233000-9	04 04.04.01-23	PODBUDOWY Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna gr. w-wy 10 cm $1462,0 \times 4,50 + 2(10,537 \times 0,60 + 30,523 \times 0,40 + 30,925 \times 0,20) = 6579,00 + 2(6,32 + 12,20 + 6,185) =$	m ²	6.628,41
3		04.05.01-13	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu gr. w-wy 16 cm $R_w = 5,0 \text{ MPa}$ $6628,41 - 1462,00 \times 0,20 =$	m ²	6.336,01
4	45233220-7	05 05.03.05-25	NAWIERZCHNIE Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna grubości 4 cm $6628,41 - 1462,00 \times 0,40 =$	m ²	6.043,61
5	45233140-2	06 06.03.01-33	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym obustronnie 2 x 1,00		

6	45233290-8	07	1462,00x2x1,00= URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	m ²	2.924,00
		07.02.01-11	Ustawienie pionowych znaków drogowych odbliaskowych na słupkach z rur stalowych	szt	5
7	45233124-4	10.07.01-22	INNE ROBOTY Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego o wymiarach 4,00 x 4,00 mb sztuk 7 7 x 4,00 x 4,00 =	m ²	196,00

mgr inż. Wojciech Zając

Projektowanie, kierowanie
i nadzorowanie, budowy i robót
w zakresie dróg i mostów
Uwaga 6394/03
MAZ/BD/2287/01

Kosztorys

Opis kosztorysu:

Przebudowa drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek obejmujący działkę o nr geodezyjnym 199 w msc. Brzozowy Kąt Gmina Czarnia

Wartość kosztorysu:

Słownie:

Lp. Nr SST	poz.	Opis	Jed.m.	Ilość	Cena	Wartość	
01		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01 11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	1,462	
04		PODBUDOWY				
2	04.04.01 23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm	m2	6628,41	
3	04.05.01 13	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. w-wy 16 cm Rw=5,0MPa	m2	6336,01	
05		NAWIERZCHNIE				
4	05.03.05 25	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m2	6043,61	
06		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	06.03.01 33	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym obustronnie 2x1,00 mb	m2	2924	
07		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
6	07.02.01 11	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych	szt	5	
10		INNE ROBOTY				
7	10.07.01 22	Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego o wymiarach 4,00x4,00mb sztuk 7	m2	196	
					RAZEM:	
					VAT %	
					WARTOŚĆ z VAT:	
Słownie:							