

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**1. NAZWA - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ  
DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI SUROWE  
OD KM 0+000,00 DO KM 0+804,80  
WRAZ ZE ZJAZDEM Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 614**

## **2. NAZWY I KODY**

- a) grupa robót      CPV 452**
- b) klasa robót      CPV 4523**
- c) kategoria robót   CPV 45233**

## **3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO**

**Droga gminna Surowe Obory – Michałowo - Cupel  
Gmina CZARNIA    Powiat OSTROŁĘCKI**

## **4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO GMINA CZARNIA**

## **5. DATA OPRACOWANIA**

**CZERWIEC 2014 r.**

# SPIS DZIAŁÓW

1. **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8**
2. **ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0**
3. **ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO**  
**CPV 45232452-5**
4. **PODBUDOWY CPV 45233000-9**
5. **NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7**
6. **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2**
7. **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**  
**CPV 45233290-8**
8. **ELEMENTY ULIC CPV 45233253-7**
9. **INNE ROBOTY CPV 45233124-4**

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI SUROWE  
OD KM 0+000,00 DO KM 0+804,80  
WRAZ ZE ZJAZDEM Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 614

LP	KOD CPV	NR SST	NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNOSTEK
	<b>45100000-8</b>	<b>01</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1		01.01.01-11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej	km	0,80480
2		01.02.01-12	Karczowanie pni drzew o średnicy 36-55 cm wg obmiaru w terenie	szt	5
3		01.02.02-12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr w-wy do 15 cm na obmiar według PT w terenie	m <sup>2</sup>	2884,00
4		01.02.04-72	Rozebranie przepustów z rur żelbetowych wg obmiaru	mb	6,00
	<b>45111200-0</b>	<b>02</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
5		02.01.01-12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na nasyp na odległość do 1 km wg tabeli robót ziemnych	m <sup>3</sup>	7,97
6		02.03.01-13	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 2-5 km wg tabeli robót ziemnych	m <sup>3</sup>	506,22
	<b>45232452-5</b>	<b>03</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		
7		03.01.03-42	Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych żelbetowych	m	9,00

	<b>45233000-9</b>	<b>04</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
8		04.01.01-11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, głębokość koryta 0 cm wg tabeli robót ziemnych $3598,20 + 804,80 \times 2 \times 0,10 =$	m <sup>2</sup>	3759,16
9		04.01.01-13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, głębokość koryta 28 cm wg obmiaru	m <sup>2</sup>	32,50
10		04.04.01-23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość w-wy 10 cm frakcja 0/31,5 wg obmiaru	m <sup>2</sup>	28,00
11		04.04.02-22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm frakcji 0/31,5 obmiar j.w. $359,82 : 0,10 =$	m <sup>2</sup>	3626,00
	<b>45233220-7</b>	<b>05</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
12		05.03.05-11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010 warstwa wiążąca o parametrach ścieralnej grubość warstwy 4 cm wg obmiaru	m <sup>2</sup>	28,00
13		05.03.05-24	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 2010 warstwa ścieralna grubość warstwy 4 cm wg tabeli	m <sup>2</sup>	3346,48
	<b>45233140-2</b>	<b>06</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
14		06.03.01-31	Uzupełnienie poboczy pospółką wg obmiaru	m <sup>2</sup>	15,00
15		06.03.01-33	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym obustronnie gr 10 cm $804,80 \times 2 \times 1,00 =$	m <sup>2</sup>	1609,60
	<b>45233290-8</b>	<b>07</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
16		07.02.01-12	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych	szt	6

17	45233253-7	07.02.01-46	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych o pow. do 4,5 m2 do gotowych słupków (podpór)	szt	3
		<b>08</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
18	45233124-4	08.01.01-11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 wg obmiaru	m	15,00
		<b>10</b>	<b>INNE ROBOTY</b>		
19		10.07.01-11	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa wg tabeli	m <sup>2</sup>	9,85