

## Kosztorys

### Opis kosztorysu:

Rozbudowa drogi gminnej Rutkowo - Granica od km 0+386,36 do km 1+740,62

### Wartość kosztorysu:

Słownie:

Lp.	Nr SST	poz.	Opis	Jed.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>01</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				.....
1	01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego	km	1,35426	.....	.....
<b>02</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				.....
2	02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km	m3	21,28	.....	.....
3	02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 6-15 km	m3	398,36	.....	.....
<b>04</b>			<b>PODBUDOWY</b>				.....
4	04.04.02	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm frakcja 0/31,5	m2	5687,89	.....	.....
<b>05</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>				.....
5	05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m2	5417,04	.....	.....
<b>06</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				.....
6	06.03.01	33	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym 2x1,00 gr. w-wy 10 cm	m2	2708,52	.....	.....
<b>07</b>			<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				.....
7	07.02.01	12	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych	szt	6	.....	.....
8	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - tabliczki	szt	6	.....	.....
<b>10</b>			<b>INNE ROBOTY</b>				.....
9	10.07.01	11	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa frakcja 0/31,5	m2	96,9	.....	.....
10	10.07.01	22	Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego - konstrukcja jak drogi głównej	m2	20	.....	.....

RAZEM: .....  
VAT % .....  
WARTOŚĆ z VAT: .....

Słownie: