

PRZEDMIAR ROBÓT

**1. NAZWA - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
RUTKOWO - GRANICA
OD KM 0+386,36 DO KM 1+740,62**

2. NAZWY I KODY

- a) grupa robót CPV 452**
- b) klasa robót CPV 4523**
- c) kategoria robót CPV 45233**

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga gminna Rutkowo - Granica

Gmina CZARNIA Powiat OSTROŁĘCKI

**4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA CZARNIA**

5. DATA OPRACOWANIA

LISTOPAD 2014 R.

SPIS DZIAŁÓW

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8**
- 2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0**
- 3. PODBUDOWY CPV 45233000-9**
- 4. NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7**
- 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2**
- 6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
CPV 45233290-8**
- 7. INNE ROBOTY CPV 45233124-4**

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ RUTKOWO - GRANICA
OD KM 0+386,36 DO KM 1+740,62

LP	KOD CPV	NR SST	NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNOSTEK
1	45100000-8	01 01.01.01-11	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego	km	1,35426
2	45111200-0	02 02.01.01-12	ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odległość do 1 km wg tabeli	m ³	21,28
3		02.03.01-14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 6-15 km wg tabeli	m ³	398,36
4	45233000-9	04 04.04.02-22	PODBUDOWY Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm frakcji 0/31,5 $5417,04 + 1354,26 \times 2 \times 0,10 =$	m ²	5687,89
5	45233220-7	05 05.03.05-26	NAWIERZCHNIE Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010 warstwa ścieralna grubość warstwy 4 cm wg tabeli	m ²	5417,04
6	45233140-2	06 06.03.01-33	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym obustronnie gr 10 cm $2 \times 1,00$ $1354,26 \times 2 \times 1,00 =$	m ²	2708,52

	45233290-8	07	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
7		07.02.01-12	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych	szt	6
8		07.02.01-44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków tabliczki	szt	6
	45233124-4	10	INNE ROBOTY		
9		10.07.01-11	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 wg tabeli	m ²	96,9
10		10.07.01-22	Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego – konstrukcja jak drogi głównej wg tabeli 14,35 + 5,65 =	m ²	20,00