KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod. 387 we wsi Długie
ADRES INWESTYCJI	:	Droga trasportu rolnego na dz. nr 387 na terenie wsi Długie, gmina Czarnia
INWESTOR	:	Gmina Czarnia
ADRES INWESTORA	:	Czarnia 41, 07-431 Czarnia
BRANŻA	:	DROGOWA

NARZUTY

VAT 23% [V] ..... % Σ(R, M, S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod. 387 we wsi Długie						
1		**ROBOTY POMIAROWE**				
1 d.1	**SST-01.01.01a**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy dróg - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi drogi oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub koszty ich przeniesienia. Przedmiar: Odcinek I: km od 0+000,00 - 0+995,00 = 995,0mb = 0,995 km	km	0.995		
2		**ROBOTY ZIEMNE**				
2 d.2	**SST - 01.02.02, SST-02.01.01**	Odhumusowanie. Pozycja obejmuje usunięcie warstwy urodzajnej humusu o gr. 10 - 15cm z terenu pobocza pod przebudowę drogi transportu rolnego oraz poboczy z załadunkiem i wywozem urobku na odległość do 2 km na miejsce wskazane przez Inwestora. Przedmiar: 2 x 1m = 2m x 995,0m = 1990,0 m2	m^2	1990		
3 d.2	**SST-04.01.01**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje profilowanie poprzeczne i podłużne jezdni drogi gminnej wraz zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Przedmiar: 4m + 2 x 0,5m = 5,0m x 995,00m = 4975,0m2	m^2	4975		
3		**PODBUDOWA**				
4 d.3	**SST-04.04.01**	Warstwa podbudowy dolnej. Pozycja obejmuje wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszyw naturalnych fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 (po zagęszczeniu) wg. PN-EN 13242; WT-4, pod nawierzchnię jezdni drogi gminnej. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 5,00m x 995,00m = 4975,00m2	m^2	4975		
5 d.3	**SST-04.04.02**	Warstwa podbudowy górnej z mieszanki niezwiązanej z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm (po zagęszczeniu) wg. PN-EN 13242; WT-4, pod podbudowę jezdni drogi gminnej. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 5,00m x 995,00m = 4975,00m2	m^2	4975		
4		**NAWIERZCHNIA BITUMICZNA**				
6 d.4	**SST-05.03.08**	Powierzchniowe utrwalenie. Pozycje obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni przez 3 krotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 16/31,50mm, 8/11,20mm; 2/5,6mm i emulsji asfaltowej kationowej C 69 BP3 PU lub C65BP3 PU/RC na istniejącej podbudowie z m. kr. łamanego. Przedmiar: 4,00m x 995,00m = 3980,0m2	m^2	3980		
5		**POBOCZA**				
7 d.5	**SST-06.03.01**	Profilowanie i zagęszczanie. Pozycja obejmuje wykonanie profilowania i zagęszczania poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Przedmiar: 2 x 0,50m x 995,m = 995,0m2	m^2	995		
6		**OZNAKOWANIE PIONOWE**				
8 d.6	**SST-07.02.01**	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod projektowane znaki drogowe. Przedmiar: 5 szt.	szt	5		

Norma PRO Wersja 4.23

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9 d.6	**SST-07.02.01**	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tabliczek do znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach, tabliczka T Przedmiar: 2 szt.	szt	2		
10 d.6	**SST-07.02.01**	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach stalowych, Przedmiar: 5 szt.	szt	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.23

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso-we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost-kę zł	Udział pro-cen-towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 1	ROBOTY POMIAROWE						
2	2 - 3	ROBOTY ZIEMNE						
3	4 - 5	PODBUDOWA						
4	6 - 6	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA						
5	7 - 7	POBOCZA						
6	8 - 10	OZNAKOWANIE PIONOWE						
		RAZEM netto						
		VAT 23%						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: