

07-400 051111111

22.04.07

KOSZTORYS SU0701

BUDOWA : Rozbudowa szkoły
OBIEKT : Sala gimnastyczna
ROBOTY : Budowlane

Lokalizacja budowy : Surowe
 Inwestor : Urząd Gminy
 Adres inwestora :
 Wykonawca robót :
 Adres wykonawcy :
 Podstawa kalkulacji :
 Kosztorys sporządził :
 Adres :

OPIS OBIEKTU

Technologia : mieszana
 Powierzchnia całkowita :
 Powierzchnia użytkowa :
 Kubatura :
 Ilość kondygnacji :

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT : _____ zł

Słownie :

Przedmiar sporządził : INBUD 21.04.07
 Przedmiar sprawdził : 21.04.07
 Kalkulację wykonał :

KOSZTORYS SU0701

BUDOWA : Rozbudowa szkoły
 OBIEKT : Sala gimnastyczna
 ROBOTY : Budowlane

C
 07-400 Ostroleka

ORGBUD-SERWIS Poznań
 ORG-WYCENA w.3.1a

22.04.07

Str. 1

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
-----	---------------------------------	------------	-------	-----------------------	---------------------

STAN : 10 Zerowy-surowy podziemia
 ELEMENT: 100 Roboty ziemne

10	S001-0201-06-00	m3	301.190		
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorny- mi o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze do 5 t					
285.19+16.00		=	301.190		
	999 Robocizna		r-g	0.1530	46.082
	11162 Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)		m-g	0.0542	16.324
	39811 Samochód samowyładowczy do 5 t (1)		m-g	0.1630	49.094

STAN : 10 Zerowy-surowy podziemia
 ELEMENT: 110 Fundamenty

20	S002-0101-01-00	m2	106.590		
Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - mono- litycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji ław fundamentowych					
100.19+6.40		=	106.590		
	999 Robocizna		r-g	1.0800	115.117
	2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III		m3	0.0040	0.426
	2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III		m3	0.0030	0.320
	3950099 Drewno na stęple budowlane okrągłe igl.		m3	0.0030	0.320
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	20.0000	
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0300	3.198

30	S002-0103-01-00	t	1.108		
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta- lowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm					
1.093+0.015		=	1.108		
	999 Robocizna		r-g	36.7000	40.664
	1101399 Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu		t	1.0060	1.115
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.7200	0.798
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	1.3000	1.440
	71210 Giętarka mechaniczna do prętów		m-g	4.0300	4.465
	71231 Nożyce elektryczne do prętów do 40 mm		m-g	4.7500	5.263
	71250 Prościarka do prętów		m-g	3.6000	3.989

40	S002-0105-01-00	MOD. m3	43.620		
Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych					
40.42+3.20		=	43.620		

22.02.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 2

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
	999 Robocizna		r-g	2.1500	93.783
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	1.0150	44.274
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
50	S002-0101-03-00	m2	271.600		
	Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji ścian prostych				
	271.60	=	271.600		
	999 Robocizna		r-g	1.3000	353.080
	2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III		m3	0.0040	1.086
	2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III		m3	0.0030	0.815
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	20.0000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.1400	38.024
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0200	5.432
60	S002-0105-03-00 MOD.	m3	73.270		
	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych ścian prostych				
	69.43+3.84	=	73.270		
	999 Robocizna		r-g	3.4500	252.782
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	1.0200	74.735
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	1.8700	137.015
70	S002-0601-09-10	m2	171.400		
	Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe ław fundamentowych betonowych, wykonywane na gorąco z papy asfalt. na lepiku z zagrun. roztwor. asfalt.				
	168.20+3.20	=	171.400		
	999 Robocizna		r-g	0.5250	89.985
	2300100 Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza		kg	3.0500	522.770
	2301500 Roztwory asfaltowe do gruntowania		kg	0.3000	51.420
	2304199 Papy asfaltowe na tekturze budowlanej		m2	2.3000	394.220
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	21.0000	
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0140	2.400
80	S002-0601-06-10	m2	450.200		
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych, wykonywane na gorąco z lepiku asfaltowego z zagrun. roztworem asfalt.				
	431.0+19.20	=	450.200		
	999 Robocizna		r-g	0.3090	139.112
	2300199 Lepiki asfaltowe na gorąco		kg	1.8000	810.360
	2301501 Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"		kg	0.3500	157.570
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	21.0000	
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0100	4.502

22.02.06

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 3

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
90	S001-0309-01-00 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpmi warstwami o grubości 20 cm, z przerzutem na odległość do 3 m grunt kat.I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3	187.430		
	175.43+12.0	=	187.430		
	999 Robocizna		r-g	0.9440	176.934
100	S001-0106-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m - grubość warstwy do 15 cm	m2	366.820		
	999 Robocizna		r-g	0.0049	1.797
	11334 Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)		m-g	0.0023	0.844
110	S001-0106-02-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m - dodatek za każde dalsze 5 cm gr. ponad 15 cm	m2	366.820		
	999 Robocizna		r-g	0.0015	0.550
	11334 Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)		m-g	0.0007	0.257
120	S002-1101-03-10 Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw	m3	167.500		
	165.10+2.40	=	167.500		
	999 Robocizna		r-g	5.0000	837.500
	1602099 Piaski do zapraw budowlanych		m3	1.0600	177.550
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	1.1300	189.275
130	S002-1101-01-00 MOD. Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m3	56.200		
	55.0+1.20	=	56.200		
	999 Robocizna		r-g	5.9500	334.390
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	1.0200	57.324
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	1.5300	85.986
140	S002-0601-03-10 Izolacje przeciwwilgociowe jednowarstwowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco z papy asfalt.na lepiku z zagrunt.roztwor.asfalt.	m2	418.870		
	366.87+52.0	=	418.870		

22.02.02

Kosztyorys nakładczy SU0701

Str. 4

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
	999 Robocizna		r-g	0.2950	123.567
	2300100 Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza		kg	1.6000	670.192
	2301500 Roztwory asfaltowe do gruntowania		kg	0.3000	125.661
	2304199 Papy asfaltowe na tekturze budowlanej		m2	1.1500	481.701
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	21.0000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0098	4.105
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0077	3.225
150	S002-0602-03-00 MOD.	m2		418.820	
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe				
	366.82+52.0	=	418.820		
	999 Robocizna		r-g	0.0891	37.317
	1561035 Płyty styropianowe M30 gr.5 cm		m2	1.0500	439.761
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	3.0000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0032	1.340
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0047	1.968
160	S002-1102-02-00	m2		418.820	
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko				
	366.82+52.0	=	418.820		
	999 Robocizna		r-g	0.6590	276.002
	1700300 Cement portlandzki zwykły 25 bez dodatków		t	0.0003	0.126
	2380824 Zaprawa cementowa M 12		m3	0.0206	8.628
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0313	13.109
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0006	0.251
170	S002-1102-03-00 MOD.	m2		418.820	
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M12 - zmiana grubości o 10 mm.				
	999 Robocizna		r-g	0.0716	29.988
	2380824 Zaprawa cementowa M 12		m3	0.0105	4.398
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0158	6.617
STAN : 40 Surowy nadziemia					
ELEMENT: 320 Ściany					
180	S002-0301-04-00 MOD.	m3		62.400	
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wykonaniem naroży, murowane z bloczków z betonu komórkowego				
	Łącznik				
	999 Robocizna		r-g	4.2800	267.072
	2200150 Bloczki z betonu komórkowego 59x30x24 cm		szt	23.5400	1468.896
	2380899 Zaprawy budowlane zwykłe		m3	0.1040	6.490
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	2.0000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.6600	41.184

22.04.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 5

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
190	S002-0301-04-00	MOD. m3	140.280		
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wykonaniem naroży, murowane z bloczków z betonu komórkowego Sala gimnastyczna				
	999 Robocizna		r-g	4.2800	600.398
	2200150 Bloczki z betonu komórkowego 59x30x24 cm		szt	23.5400	3302.191
	2380899 Zaprawy budowlane zwykłe		m3	0.1040	14.589
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	2.0000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.6600	92.585
200	S002-0103-01-00	MOD. t	2.970		
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi Filary okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm				
	2.475+0.495	=	2.970		
	999 Robocizna		r-g	36.7000	108.999
	1101399 Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu		t	1.0060	2.988
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.7200	2.138
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	1.3000	3.861
	71210 Giętarka mechaniczna do prętów		m-g	4.0300	11.969
	71231 Nożyce elektryczne do prętów Ý do 40 mm		m-g	4.7500	14.108
	71250 Prościarka do prętów		m-g	3.6000	10.692
210	S002-0105-04-00	MOD. m3	29.130		
	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych Filary słupów prostokątnych				
	23.03+6.10	=	29.130		
	999 Robocizna		r-g	3.1000	90.303
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	1.0200	29.713
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	1.0300	30.004
220	S002-0103-01-00	MOD. t	0.249		
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi Nadproża okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm				
	0.229+0.020	=	0.249		
	999 Robocizna		r-g	36.7000	9.138
	1101399 Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu		t	1.0060	0.250
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.7200	0.179
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	1.3000	0.324
	71210 Giętarka mechaniczna do prętów		m-g	4.0300	1.003
	71231 Nożyce elektryczne do prętów Ý do 40 mm		m-g	4.7500	1.183
	71250 Prościarka do prętów		m-g	3.6000	0.896

22.02.06

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
230	S002-0102-05-00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe - wraz z rozebraniem - konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych belek, podciągów i wieńców	MOD. 100 m2	0.445		
	0.377+0.068	=	0.445		
	999 Robocizna		r-g	192.0000	85.440
	2600110 Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II		m3	0.0430	0.019
	2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III		m3	0.0420	0.019
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	6.3600	2.830
	47610 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe		m-g	59.8000	26.611
240	S002-0105-05-00 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców	MOD. m3	3.820		
	3.10+0.72	=	3.820		
	999 Robocizna		r-g	3.2800	12.530
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	1.0200	3.896
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.9000	3.438
250	S002-0302-01-00 Kominy wolnostojące w budynkach, murowane z cegieł pełnych, wieloprzewodowe.	m3	15.900		
	999 Robocizna		r-g	9.0000	143.100
	1800199 Cegły ceramiczne pełne		szt	388.0000	6169.200
	2380899 Zaprawy budowlane zwykłe		m3	0.2610	4.150
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	2.0000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	1.5800	25.122
260	S002-0101-05-00 Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji belek, podciągów i wieńców	m2	87.500		
	75.0+12.50	=	87.500		
	999 Robocizna		r-g	1.9100	167.125
	2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III		m3	0.0120	1.050
	2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III		m3	0.0110	0.962
	3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.		m3	0.0030	0.263
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	20.0000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.2400	21.000
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0300	2.625
270	S002-0103-01-00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm	t	0.494		

22.02.02

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 7

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
	999 Robocizna		r-g	36.7000	18.130
	1101399 Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu		t	1.0060	0.497
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.7200	0.356
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	1.3000	0.642
	71210 Giętarka mechaniczna do prętów		m-g	4.0300	1.991
	71231 Nożyce elektryczne do prętów	Ÿ do 40 mm	m-g	4.7500	2.347
	71250 Próściarka do prętów		m-g	3.6000	1.778
280	S002-0105-05-00 MOD.	m3		16.800	
	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych belek, podciągów i wieńców				
	8.40*2	=	16.800		
	999 Robocizna		r-g	3.2800	55.104
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	1.0200	17.136
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.9000	15.120
290	S002-0301-04-00 MOD.	m3		14.870	
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wykonaniem naroży, murowane z bloczków z betonu komórkowego łącznik				
	999 Robocizna		r-g	4.2800	63.644
	2200150 Bloczki z betonu komórkowego 59x30x24 cm		szt	23.5400	350.040
	2380899 Zaprawy budowlane zwykłe		m3	0.1040	1.546
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	2.0000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.6600	9.814
300	202-0120-01-10	m2		47.060	
	Ścianki działowe pełne z cegieł: dziurawek, o grubości 1/4 cegły				
	999 Robocizna		r-g	1.0100	47.531
	1800200 Cegła ceramiczna dziurawka 25x12x6,5 cm		szt	28.7000	1350.622
	2380899 Zaprawy budowlane zwykłe		m3	0.0130	0.612
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.1000	4.706
STAN : 40 Surowy nadziemia					
ELEMENT: 400 Konstrukcja					
301	S007-0106-01-00 MOD.	t		4.110	
	Montaż więźb dachowych stalowych, na murach lub słupach żelbetowych, z wiązarami płaskimi o masie do 5,0 t				
	0.411*10	=	4.110		
	999 Robocizna		r-g	26.2000	107.682
	1320599 Drabiny stalowe		kg	0.6200	2.548
	1325551 Wiązary stalowe kratowe płaskie		szt	2.5000	10.275
	1330140 Elektrody st.do sp.st.n/węg..n/stop.3,25mm		szt	25.0000	102.750
	1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny		kg	0.6000	2.466
	1540400 Tlen techniczny sprężony		m3	1.8000	7.398
	2600602 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.I		m3	0.0060	0.025
	6801599 Śruby stal.zgrubne z nakrętkami i podkład. kg			0.2800	1.151

22.02.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 8

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
8888888	Materiały pomocnicze (od M)		%	4.0000	
31100	Żuraw samochodowy (1)		m-g	3.7700	15.495
39100	Ciągnik kołowy (1)		m-g	1.5500	6.371
39650	Przyczepa dłuźycowa		m-g	1.5500	6.371
72100	Spawarka elektryczna		m-g	0.9600	3.946
STAN : 40 Surowy nadziemia					
ELEMENT: 330 Stropy					
310	202-0302-01-00 MOD. element		3.000		
Montaż budynków w technologii wielkoblokowej					
- płyty stropowe, o powierzchni: 2,5 do 6,0 m2					
999	Robocizna		r-g	0.9600	2.880
1361099	Prefabrykaty zbrojarskie		kg	7.3000	21.900
1921240	Płyty stropowe żelb.kanał. II - 590x120		szt	1.0000	3.000
2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	0.0340	0.102
2380823	Zaprawa cementowa M 7		m3	0.0340	0.102
8888888	Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
31116	Żuraw samochodowy 7-10 t (1)		m-g	0.3400	1.020
39000	Środek transportowy (1)		m-g	0.0100	0.030
320	202-0302-01-00 MOD. element		12.000		
Montaż budynków w technologii wielkoblokowej					
- płyty stropowe, o powierzchni: 2,5 do 6,0 m2					
999	Robocizna		r-g	0.9600	11.520
1361099	Prefabrykaty zbrojarskie		kg	7.3000	87.600
1921244	Płyty stropowe żelb.kanał. II - 590x90		szt	1.0000	12.000
2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	0.0340	0.408
2380823	Zaprawa cementowa M 7		m3	0.0340	0.408
8888888	Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
31116	Żuraw samochodowy 7-10 t (1)		m-g	0.3400	4.080
39000	Środek transportowy (1)		m-g	0.0100	0.120
330	202-0302-01-00 MOD. element		12.000		
Montaż budynków w technologii wielkoblokowej					
- płyty stropowe, o powierzchni: 2,5 do 6,0 m2					
999	Robocizna		r-g	0.9600	11.520
1361099	Prefabrykaty zbrojarskie		kg	7.3000	87.600
1921220	Płyty stropowe żelb.kanał. II - 290x90		szt	1.0000	12.000
2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	0.0340	0.408
2380823	Zaprawa cementowa M 7		m3	0.0340	0.408
8888888	Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
31116	Żuraw samochodowy 7-10 t (1)		m-g	0.3400	4.080
39000	Środek transportowy (1)		m-g	0.0100	0.120
340	202-0302-01-00 MOD. element		3.000		
Montaż budynków w technologii wielkoblokowej					
- płyty stropowe, o powierzchni: 2,5 do 6,0 m2					

22.02.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 9

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
	999 Robocizna		r-g	0.9600	2.880
	1361099 Prefabrykaty zbrojarskie		kg	7.3000	21.900
	1921200 Płyty stropowe żelb.kanał. II - 290x120		szt	1.0000	3.000
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20		m3	0.0340	0.102
	2380823 Zaprawa cementowa M 7		m3	0.0340	0.102
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	31116 Żuraw samochodowy 7-10 t (1)		m-g	0.3400	1.020
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0100	0.030
350	202-0119-03-00	m	31.440		
	Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych o wymiarach wysokości: 12 x 32 cm				
	999 Robocizna		r-g	0.6500	20.436
	1800100 Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm		szt	15.0000	471.600
	2380899 Zaprawy budowlane zwykłe		m3	0.0110	0.346
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0700	2.201
STAN : 40	Surowy nadziemna				
ELEMENT: 440	Konstrukcja - dach				
360	202-0406-01-00	m3	0.620		
	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murłaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2				
	999 Robocizna		r-g	12.3800	7.676
	0141002 Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" (?)		kg	0.3400	0.211
	2304199 Papy asfaltowe na tekturze budowlanej		m2	18.0000	11.160
	2641810 Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II		m3	1.0600	0.657
	6801299 Śruby stal.średniokokł.z nakrętk. i podkł.		kg	8.9200	5.530
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.9800	0.608
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	1.0800	0.670
370	202-0408-05-00	m3	3.400		
	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2				
	999 Robocizna		r-g	14.0100	47.634
	0141002 Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" (?)		kg	0.4000	1.360
	1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe		kg	3.3000	11.220
	2641810 Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II		m3	1.0400	3.536
	6801299 Śruby stal.średniokokł.z nakrętk. i podkł.		kg	1.9000	6.460
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.8400	2.856
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	1.0300	3.502
380	202-0407-03-00	m3	0.350		
	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - słupy o długości do 2 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2				

22.02.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 10

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
	999 Robocizna		r-g	42.3700	14.830
	0141002 Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" (?)		kg	1.6300	0.570
	2641810 Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II		m3	1.0600	0.371
	6801299 Śruby stal.średniodokł.z nakrętk. i podkł.		kg	35.6900	12.492
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.9300	0.326
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	1.1400	0.399
390	202-0408-02-00	m3	2.980		
	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2				
	999 Robocizna		r-g	31.6200	94.228
	0141002 Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" (?)		kg	0.2200	0.656
	2640110 Bale igl.obrz.-wym.nas.grub.50-100mm k.II		m3	1.0400	3.099
	6801299 Śruby stal.średniodokł.z nakrętk. i podkł.		kg	37.1800	110.796
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	1.4100	4.202
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.7100	2.116
400	202-0407-01-00	m3	1.230		
	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -podwaliny o długości ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2				
	999 Robocizna		r-g	12.3700	15.215
	0141002 Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" (?)		kg	0.5700	0.701
	2304199 Papy asfaltowe na tekturze budowlanej		m2	12.0000	14.760
	2641810 Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II		m3	1.0600	1.304
	6801299 Śruby stal.średniodokł.z nakrętk. i podkł.		kg	8.9200	10.972
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.9100	1.119
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.6900	0.849
410	202-0409-06-00	m3	0.430		
	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2				
	999 Robocizna		r-g	13.6100	5.852
	0141002 Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" (?)		kg	0.4100	0.176
	1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe		kg	7.9800	3.431
	2640711 Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II		m3	1.0400	0.447
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.8500	0.366
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	1.0700	0.460
420	202-0410-02-00	MOD. m2	304.970		
	Ołacenie połaci dachowych łątami iglastymi wymiar. nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łąt: do 16 cm				

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
	999 Robocizna		r-g	0.3500	106.740
	1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe		kg	0.1200	36.596
	2640711 Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II		m3	0.0060	1.830
	2642010 Łaty i listwy iglaste - nasyczone kl.II		m3	0.0180	5.489
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0100	3.050
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0200	6.099
430	015-0522-07-00	m2	304.970		
	Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanymi o skoku fali 180 mm, przy rozstawie łąt 16 cm				
	999 Robocizna		r-g	0.4893	149.222
	0152100 Lakier do zaprawek w aerozolu (opak.0,5 l)		dm3	0.0050	1.525
	1120799 Blachy stalowe trapezowe powlekane		m2	1.1000	335.467
	1346399 Wkręty stalowe samogwintujące		szt	7.6700	2339.120
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0048	1.464
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0066	2.013
440	015-0517-01-00	m2	304.970		
	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii				
	999 Robocizna		r-g	0.1633	49.802
	1560399 Folie polietylenowe		m2	1.3000	396.461
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0001	0.030
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0005	0.152
450	015-0517-01-00 MOD.	m2	296.800		
	Ułożenie na stropie ekranu zabezpieczającego z folii				
	999 Robocizna		r-g	0.1633	48.467
	1560399 Folie polietylenowe		m2	1.3000	385.840
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0001	0.030
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0005	0.148
STAN : 50 Wykonczeniowy					
ELEMENT: 520 Stolarka z oszkleniem					
460	019-1023-10-00 MOD.	m2	6.250		
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: do 2,0 m2				
	999 Robocizna		r-g	3.1900	19.938
	0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych		kg	3.7800	23.625
	1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlanych		szt	4.9500	30.938
	1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"		dm3	0.0500	0.313
	1478500 Pianka poliuretanowa		dm3	0.2800	1.750
	1564602 Okna z PVC, o pow. 1,0 do 1,5 m2		m2	1.0000	6.250
	1740110 Gips budowlany szpachlowy		kg	2.1000	13.125
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0400	0.250
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0600	0.375

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
470	019-1023-10-00 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m ²	MOD. m ²	87.320		
	77.62+9.70	=	87.320		
	999 Robocizna	r-g	3.1900		278.551
	0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	3.7800		330.070
	1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	szt	4.9500		432.234
	1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm ³	0.0500		4.366
	1478500 Pianka poliuretanowa	dm ³	0.2800		24.450
	1564603 Okna z PVC, o pow. ponad 1,5 m ²	m ²	1.0000		87.320
	1740110 Gips budowlany szpachlowy	kg	2.1000		183.372
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.0400		3.493
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0600		5.239
480	202-1016-02-00 Ościeżnice stalowe, malowane dwukrotnie farbą ftalową na budowie, do drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - typ ościeżnic: FD7	szt	10.000		
	999 Robocizna	r-g	1.2500		12.500
	1322420 Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7	szt	1.0000		10.000
	1511100 Farby ftalowe nawierzchn.ogóln.stosowania	dm ³	0.0520		0.520
	1511220 Farby ftalowe do grunt.ogóln.stosowania	dm ³	0.0460		0.460
	1530000 Rozcieńczalniki do wyr.lak.olej.i ftal.og.	dm ³	0.0230		0.230
	3920099 Papiery ściernie	m ²	0.0300		0.300
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0.0300		0.300
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0200		0.200
490	202-1017-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, płytowe, pełne, jednodzielne, fabrycznie wykończone o powierzchni: do 1,6 m ²	MOD. m ²	2.000		
	999 Robocizna	r-g	0.4700		0.940
	2710299 Skrzydła płyt.drzwi wewnętrz.konfekcjonow.	m ²	1.0000		2.000
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0.0200		0.040
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0300		0.060
500	202-1017-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, płytowe, pełne, jednodzielne, fabrycznie wykończone o powierzchni: ponad 1,6 m ²	MOD. m ²	8.000		
	999 Robocizna	r-g	0.3700		2.960
	2710299 Skrzydła płyt.drzwi wewnętrz.konfekcjonow.	m ²	1.0000		8.000
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0.0100		0.080
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0200		0.160

22.02.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 13

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
510	U006-1026-05-00 Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI50: jednoskrzydłowe	MOD. m2	3.480		
	999 Robocizna		r-g	2.7700	9.640
	1319992 Drzwi aluminiowe		m2	1.0000	3.480
	1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.		szt	5.9900	20.845
	1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"		kg	0.2800	0.974
	1568699 Uszczelki z pianki poliuretanowej woskowa.		m	6.7800	23.594
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0600	0.209
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0700	0.244
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 515 Okładziny					
520	012-0829-03-00 Licowanie Ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm	m2	77.840		
	999 Robocizna		r-g	1.8580	144.627
	1554299 Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.		kg	5.2000	404.768
	2380699 Suche zaprawy do spoinowania		kg	0.5500	42.812
	2520299 Płytki kamionkowe szklwione		m2	1.0200	79.397
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t		m-g	0.0370	2.880
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0240	1.868
530	S002-0801-04-00 Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na stropach i podciągach	m2	127.100		
	999 Robocizna		r-g	0.7150	90.876
	2380802 Zaprawa wapienna M 0,6		m3	0.0027	0.343
	2380813 Zaprawa cementowo-wapienna M 2		m3	0.0173	2.199
	2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7		m3	0.0040	0.508
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0362	4.601
540	S002-0801-03-00 Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na ścianach i słupach	m2	608.760		
	999 Robocizna		r-g	0.5920	360.386
	2380802 Zaprawa wapienna M 0,6		m3	0.0027	1.644
	2380813 Zaprawa cementowo-wapienna M 2		m3	0.0206	12.540
	2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7		m3	0.0021	1.278
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0383	23.316

22.02.06

Kosztyorys nakładczy SU0701

Str. 14

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 560 Malowanie					
550	S002-1301-07-00 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	735.860		
	999 Robocizna		r-g	0.1390	102.285
	1502100 Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne		dm3	0.2891	212.737
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	2.0000	
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0003	0.221
560	S002-1404-01-00 Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, przy wysokości rusztowania do 5 m	100 m2	0.690		
	999 Robocizna		r-g	88.4000	60.996
	2600110 Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II		m3	0.0110	0.008
	2791199 Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze		m2	3.3800	2.332
	2791299 Płyty rusztowan.pomostowe komunikacyjne		m2	0.0600	0.041
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	18.0000	
	48130 Rusztowanie rur.wew.-100m2 rzutu poz.ruszt		m-g	26.3000	18.147
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 530 Podłoga, posadzki, podłogi					
570	012-1118-03-00 Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą zwykłą	MOD. m2	76.100		
	999 Robocizna		r-g	2.4792	188.667
	1554299 Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.		kg	4.7500	361.475
	2380699 Suche zaprawy do spoinowania		kg	0.5500	41.855
	2520607 Płytki n/szk.granit.Gres 30x30x1cm, gat. I		m2	1.0200	77.622
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t		m-g	0.0580	4.414
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0391	2.976
580	S002-1106-01-10 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną układane na klej winylowy Mozalep	MOD. m2	51.000		
	999 Robocizna		r-g	0.4290	21.879
	1551311 Klej winylowy emulsyjny "Mozalep"		kg	0.8000	40.800
	1563199 Wykładziny podłogowe PVC z w-wą izolacji		m2	1.0900	55.590
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	5.0000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0044	0.224
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0033	0.168
590	202-1111-03-00 Posadzki z parkietu mozaikowego ułożone na kleju winylowym "Mozalep"	m2	298.300		
	246.30+52.0	=	298.300		

22.02.06

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 15

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
	999 Robocizna		r-g	0.7891	235.389
	1100699 Kątowniki stalowe równoram.walc.na gorąco		kg	0.0600	17.898
	1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe		kg	0.0150	4.475
	1551311 Klej winylowy emulsyjny "Mozalep"		kg	0.8000	238.640
	2630999 Płyty i deszczułki posadzkowe, drewniane		m2	1.0300	307.249
	2631299 Listwy przyściennie z drewna liściastego		m	1.1600	346.028
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0068	2.028
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0130	3.878

STAN : 50 Wykonczeniowy

ELEMENT: 572 Docieplenie

591 023-2612-01-00 MOD. m2 254.630

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

$$178.0 + 76.63 = 254.630$$

	999 Robocizna		r-g	1.3290	338.403
	1554103 Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20		kg	6.0000	1527.780
	1561034 Płyty styropianowe M30 gr.10 cm		m2	1.0200	259.723
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t		m-g	0.0135	3.438
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0100	2.546

592 023-2612-02-00 MOD. m2 30.064

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

$$(1.47 * 2 + 0.85) * 5 * 0.15 = 2.843$$

$$(1.47 * 2 + 1.65) * 36 * 0.15 = 24.786$$

$$(2.0 * 2 + 0.87) * 0.5 = 2.435$$

	999 Robocizna		r-g	1.5950	47.952
	1554103 Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20		kg	6.0000	180.384
	1561039 Płyty styropianowe M30 gr.4 cm		m2	1.0200	30.665
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t		m-g	0.0135	0.406
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0100	0.301

593 023-2612-03-00 szt 1273.150

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

$$254.63 * 5 = 1273.150$$

	999 Robocizna		r-g	0.0347	44.178
	1569700 Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.		szt	1.0400	1324.076
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t		m-g	0.0002	0.255
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0002	0.255

22.02.06

Kosztyorys nakładczy SU0701

Str. 16

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
594	023-2612-06-00 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	MOD. m2	254.630		
	999 Robocizna	r-g	0.6112		155.630
	1554103 Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20	kg	4.0000		1018.520
	3900630 Siatki z włókna szklanego	m2	1.1350		289.005
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0070		1.782
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0052		1.324
595	023-2612-07-00 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	30.064		
	999 Robocizna	r-g	1.3820		41.548
	1554103 Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20	kg	4.0000		120.256
	3900630 Siatki z włókna szklanego	m2	1.6430		49.395
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0070		0.210
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0052		0.156
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 571 Tynki zewnętrzne					
600	023-0931-02-00 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	475.560		
	411.56+64.0	=	475.560		
	999 Robocizna	r-g	0.4913		233.643
	2380112 Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Atlas Cermit	kg	3.0000		1426.680
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0064		3.044
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0090		4.280
601	023-0931-03-00 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ościeżach o szerokości do 15 cm	m2	30.064		
	999 Robocizna	r-g	2.1040		63.255
	2380112 Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Atlas Cermit	kg	3.3000		99.211
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	35111 Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0064		0.192
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0090		0.271

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
610	012-0829-04-00 Licowanie Ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm	MOD. m2	34.600		
	32.20+2.40	=	34.600		
	999 Robocizna	r-g	1.5120		52.315
	1554299 Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	kg	5.2000		179.920
	2380699 Suche zaprawy do spoinowania	kg	0.5500		19.030
	2520611 Płytki terakota 30x30x1cm, gat. I	m2	1.0200		35.292
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0.0370		1.280
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0240		0.830
STAN : 50 Wykonczeniowy					
ELEMENT: 400 Konstrukcja					
620	S002-0101-06-00 Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji Wejście płyt stropowych i dachowych	MOD. m2	6.560		
	999 Robocizna	r-g	1.3000		8.528
	2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0.0040		0.026
	2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0.0020		0.013
	3950099 Drewno na stęple budowlane okrągłe igl.	m3	0.0030		0.020
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	20.0000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.1200		0.787
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0100		0.066
630	S002-0105-06-00 Betowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych płyt stropowych	MOD. m3	4.830		
	999 Robocizna	r-g	2.2500		10.868
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	1.0200		4.927
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.8800		4.250
640	S002-0101-06-00 Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji opaski	MOD. m2	9.900		
	999 Robocizna	r-g	1.3000		12.870
	2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0.0040		0.040
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	20.0000		
	39000 Środek transportowy (1)	m-g	0.0100		0.099
650	S002-0105-06-00 Betowanie w deskowaniu tradycyjnym opaski	MOD. m3	4.950		
	999 Robocizna	r-g	2.2500		11.138
	2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	1.0200		5.049
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%	1.5000		
	34000 Wyciąg budowlany	m-g	0.8800		4.356

22.04.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 18

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	NAKLAD JEDNOSTKOWY	NAKLAD CAŁKOWITY
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 560 Malowanie					
660	S002-1301-05-00	m ²	165.200		
	Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych gładkich, ze szpachlowaniem dwukrotnym, farbą olejną nawierzchniową				
	999 Robocizna		r-g	0.7160	118.283
	1510199 Farby olejne nawierzchniowe		dm ³	0.0850	14.042
	1510299 Farby olejne do gruntowania		dm ³	0.0985	16.272
	1510710 Szpachlówki olejno-żywiczne na tynki		dm ³	0.2376	39.252
	1533199 Pokosty		dm ³	0.1800	29.736
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	2.0000	
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0016	0.264
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 450 Roboty dekarские					
670	015-0528-04-00	MOD. m	57.440		
	Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 15,0 cm				
	999 Robocizna		r-g	0.5750	33.028
	0156500 Narożniki do rynien z PCV		szt	0.1000	5.744
	0156510 Leje spustowe do rynien z PCV		szt	0.1000	5.744
	0156520 Złączki do rynien z PCV		szt	0.3000	17.232
	0156530 Denka do rynien z PCV		szt	0.1300	7.467
	1565199 Rynny dachowe PVC		m	1.1000	63.184
	1565700 Uchwyty do rynien z tworzyw sztucznych		szt	2.0000	114.880
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany		m-g	0.0020	0.115
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0035	0.201
680	015-0529-03-00	m	36.000		
	Rury spustowe z PCV, o średnicy: 10,0 i 11,0 cm				
	999 Robocizna		r-g	0.5560	20.016
	0156850 Kolanka do rur spustowych z PCV		szt	0.4000	14.400
	0156860 Złączki do rur spustowych z PCV (mufy)		szt	0.4000	14.400
	1565299 Rury spustowe PVC		m	1.1000	39.600
	1565750 Obejmy do rur spustowych z tworzyw sztucz.		szt	0.5000	18.000
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	39000 Środek transportowy (1)		m-g	0.0030	0.108
STAN : 50 Wykonczeniowy ELEMENT: 522 Stolarka					
690	202-2103-01-00	MOD. m	66.000		
	Podokiennik lastrykowe o grubości 4,0 cm i szerokości: do 20 cm				
	1101713 Pręty stal.okr.odp.na korozje 8-14mm-3H13		kg	0.2000	13.200
	1941000 Podokienniki lastrykowe		m	1.0200	67.320
	2380824 Zaprawa cementowa M 12		m ³	0.0050	0.330
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)		%	1.5000	
	34212 Wyciąg szybowy z napęd.elektrycznym 1,5 t		m-g	0.2300	15.180

22.04.07

Kosztorys nakładczy SU0701

Str. 19

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	NAKŁAD JEDNOSTKOWY	NAKŁAD CAŁKOWITY
STAN : 50 Wykonczeniowy					
ELEMENT: 450 Roboty dekarские					
700	015-0522-03-00 MOD.	m2			426.800
	Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanymi o skoku fali 150 mm, przy rozstawie łąt warstwa spodnia 16 cm				
	388.0*1.10 10%	=			426.800
	999 Robocizna	r-g		0.9112	388.900
	0152100 Lakier do zaprawek w aerozolu (opak.0,5 l)	dm3		0.0050	2.134
	1120799 Blachy stalowe trapezowe powlekane	m2		1.1000	469.480
	1346399 Wkręty stalowe samogwintujące	szt		14.7000	6273.960
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%		1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany	m-g		0.0042	1.793
	39000 Środek transportowy (1)	m-g		0.0058	2.475
710	202-0609-03-00 MOD.	m2			426.800
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa				
	999 Robocizna	r-g		0.0891	38.028
	1561034 Płyty styropianowe M30 gr.10 cm	m2		1.0500	448.140
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%		1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany	m-g		0.0032	1.366
	39000 Środek transportowy (1)	m-g		0.0047	2.006
720	015-0522-03-00 MOD.	m2			426.800
	Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanymi o skoku fali 150 mm, przy rozstawie łąt warstwa wierzchnia 16 cm				
	999 Robocizna	r-g		0.9112	388.900
	0152100 Lakier do zaprawek w aerozolu (opak.0,5 l)	dm3		0.0050	2.134
	1120799 Blachy stalowe trapezowe powlekane	m2		1.1000	469.480
	1346399 Wkręty stalowe samogwintujące	szt		14.7000	6273.960
	8888888 Materiały pomocnicze (od M)	%		1.5000	
	34000 Wyciąg budowlany	m-g		0.0042	1.793
	39000 Środek transportowy (1)	m-g		0.0058	2.475